

Checkliste

Keimfreies Trinkwasser nach der Corona-Pause

Wie lange wurden die Trinkwasserleitungen nicht genutzt?

Ab 3 bis 7 Tagen

- Kaltes und warmes Wasser an mehreren Entnahmestellen anstellen
- Gleichzeitig mindestens fünf Minuten fließen lassen

Ab 1 bis 4 Wochen

- Empfehlung: Installateur zu Rate ziehen
- Vollständiger Wasseraustausch an allen Entnahmestellen durch Spülung mit Wasser nach DVGW W557 (A)

Ab 1 bis 6 Monate

- Installateur muss zur Rate gezogen werden
- Rohrleitungen nach DVGW W557 (A) spülen
- Mikrobiologische Kontrolluntersuchungen nach TrinkwV durch akkreditiertes Labor

Mehr als 6 Monate

- Installateur muss zu Rate gezogen werden
- Benachrichtigung des Wasserversorgungsunternehmens
- Wiederinbetriebnahme gemäß DIN EN-806-4
- Mikrobiologische Kontrolluntersuchungen nach TrinkwV durch akkreditiertes Labor